



<<ՉԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՍՈՒԽԲԵՆԱՅԻՆ ԿՈՍՔԻՆԱՏ>> ՓԲԸ  
(<<ՉՊՄԿ>> ՓԲԸ)

3309, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Բաջարան, Լեռնագործների 18  
Էլ. փոստ: [info@zcmc.am](mailto:info@zcmc.am) կայք: <http://www.zsmz.am>

Հաստատում եմ

<<Չանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ գործադիր տնօրեն



Ա. Ա. Սիսյակով

2023 թ.

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ**

<<Չանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ-ի  
Բաջարանի բացահանքում լեռնային աշխատանքների իրականացման

ք. Բաջարան, 2023 թ.

№ n/n	Պահանջների և նախնական տվյալների ցանկ	Հիմնական տվյալներ , պահանջներ
1	Օբյեկտի անվանումը	Քաջարանի բացահանք
2	Շինարարության օբյեկտի գտնվելու վայրը	Հայաստանի Հանրապետություն (այսուհետ՝ ՀՀ), Սյունիքի մարզ, ք.Քաջարան, "Չանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ ("ՉՊՄԿ"ՓԲԸ):
3	Աշխատանքի իրականացման հիմնավորում	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Օգտակար հանածոների արդյունահանման թույլտվություն ՇԱԹ-29/232.</li> <li>• Ընդերքօգտագործման պայմանագիր ՊՎ-232.</li> <li>• Լեռնահատկացման ակտ ԼՎ-232.</li> <li>• ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագիծ (փոփոխություն 2016թ.):</li> </ul>
4	Պատվիրատու	"Չանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ, ՀՀ, ք. Քաջարան, 3309, Լեռնագործների 18.
5	Աշխատանքներ կատարող	Որոշվում է տեղերի անցկացման միջոցով
6	Աշխատանքի տեսակը	Լեռնային աշխատանքներ
7	Ֆինանսավորման աղբյուր	Պատվիրատուի սեփական միջոցներ
8	Տեղեկություններ օբյեկտի մասին	Քաջարանի բացահանքը գտնվում է Սյունիքի մարզում՝ Քաջարան քաղաքից 800մ հեռավորության վրա, զբաղեցնում է մոտ 350հ տարածք՝ ծովի մակարդակից 1720մ-ից մինչև 2400մ բարձրությունների վրա: Լեռնային զանգվածի տարեկան արտադրողականությունը կազմում է ավելի քան 40 միլիոն տոննա: Արդյունահանումն իրականացվում է 15 մետրանոց հանքաստիճաններով՝ հորատապայթեցման աշխատանքների, պայթեցված զանգվածի բեռնման և բեռնաթափման կետեր տեղափոխման միջոցով:
9	Աշխատանքի ծավալը և բնույթը	- Սույն ՏԱ-ով 2024թ.ընթացքում նախատեսվում է 4,6 մլն տոննա ծավալով պայթեցված լեռնային զանգվածի և դատարկ ապարների հին լցակույտերի բեռնումը և տեղափոխումը 3,26կմ միջին հեռավորության վրա: Աշխատանքների ծավալը մոտավորապես կբաշխվի հավասարաչափ՝ ըստ ամիսների: Ամսական

		<p>մանրամասն գրաֆիկը կցվելու է պայմանագրին:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Աշխատանքների նպատակը Քաջարանի բացահանքի արևմտյան կողմի վերջնական եզրագծի ձևավորումն է: Կախված ապարների բնույթից, անհրաժեշտ է ձևավորել շեպեր 36-ից 40 աստիճանի անկյուններով 15 մետրանոց հանքաստիցիանների վրա: Շեպերի ձևավորման աշխատանքները պետք է իրականացվեն 5 մետրանոց ենթաստիճաններով:</li> <li>- Դեպի ենթաստիճաններ բոլոր մուտքերը կառուցվում են Կապալառուի ուժերով.</li> <li>- Կապալառուի տեխնիկան լիցքավորվում է վառելիքով Կապալառուի ուժերով:</li> <li>- Շեպերի անկյունները, մուտքերի տեղադիրքը, բեռնաթափման վայրերը որոշվում և վերահսկվում են Պատվիրատուի լեռնատեխնիկական ծառայության կողմից:</li> <li>- Բեռնվող լեռնային զանգվածի P80 պարամետրը 420 մմ է, այսինքն՝ լեռնային զանգվածի կտորների 80% - ը 420 մմ-ից փոքր է:</li> <li>- Բեռնումը և շեպերի ձևավորումը պետք է կատարվեն 3.5-5.0 խմ ծավալով հետադարձ շերտիով թրթուրավոր էքսկավատորներով:</li> <li>- Լեռնային զանգվածի փոխադրումը պետք է կատարվի 30տ մինչև 60տ բեռնատարողությամբ ինքնաթափերով: Նեղ ճանապարհների պատճառով տվյալ հատվածում աշխատանքները նպատակահարմար չէ կատարել մեծաբեռ ինքնաթափերով:</li> </ul>
10	Կապալառուի պահանջները	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Կապալառուն պետք է ունենա բացահանքերում պայթեցված ժայռային ապարների բարձր և տեղափոխման աշխատանքների փորձ:</li> <li>- Կապալառուն պետք է ապահովի երկու էքսկավատորների մշտական միաժամանակյա ներկայությունը աշխատանքների իրականացման վայրում: Իսկ պատվիրատուի</li> </ul>

		<p>պահանջի դեպքում ապահովել նաև երրորդ էքսկավատորի ներկայությունը:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Կապալառուն պետք է ապահովի անհրաժեշտ քանակությամբ ինքնաթափ բեռնատարներ՝ հայտարարված ծավալները նշված հեռավորության վրա տեղափոխելու համար:</li> <li>- Կապալառուն պետք է ապահովի թրթուրավոր բուլդոզերի մշտական ներկայությունը աշխատավայրում՝ մուտքերի ձևավորման համար:</li> <li>- Կապալառուն պարտավոր է պահպանել աշխատանքների անվտանգության կանոնները՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 07.07.2022թ. 1050-Ն որոշման, ինչպես նաև ՉՊՄԿ-ում ընդունված անվտանգության կանոնները:</li> </ul>
11	Պատվիրատուի պարտավորությունները	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Պատվիրատուն պարտավոր է յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանված ծավալի շրջանակներում ապահովել աշխատաճակատ՝ առանց պարապուրդների:</li> <li>- Աշխատանքները կարող են դադարեցվել պատվիրատուի պահանջով՝ բացահանքում պայթեցման աշխատանքների նախապատրաստման և անցկացման ընթացքում:</li> <li>- Պատվիրատուն ապահովում է հիմնական ճանապարհների աշխատանքային վիճակը՝ բեռնման վայրից մինչև բեռնաթափման վայր: Մուտքերը կառուցվում են կապալառուի ուժերով:</li> </ul>
12	Աշխատանքի արժեքը	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Աշխատանքների արժեքը որոշվում է մրցույթի արդյունքներով:</li> <li>- Մրցույթի մասնակիցը (հավանական կապալառուն) պետք է առաջարկի՝ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. մեկ տոննա լեռնային զանգվածի բեռնման գինը:</li> <li>2. մեկ կիլոմետրի վրա մեկ տոննա լեռնային զանգվածի փոխադրման գինը:</li> </ol> </li> </ul>

13	Վճարումը	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Վճարումը կատարվում է աշխատանքի կատարման ամսական ակտով՝ մարկշեյդերի չափման տեղեկանքի հիման վրա՝ ակտը ստորագրելուց հետո 10 օրվա ընթացքում:</li> <li>- Մարկշեյդերական չափումը կատարվում է Պատվիրատուի աշխատակիցների կողմից:</li> <li>- Ծավալի չափումները կատարվում են բնամասում: Չափման տվյալները տրամադրվում են նաև կապալառուին:</li> <li>- Լեռնային զանգվածի բնամասում ծավալային կշռի չափումները կատարվում են պատվիրատուի կողմից ըստ անհրաժեշտության կամ կապալառուի պահանջով՝ ոչ հաճախ, քան ամիսը մեկ անգամ: Կազմվում է բնամասում ծավալային կշռի չափման ակտ:</li> </ul>
----	----------	---

Համաձայնացված է

Տեխնիկական տնօրեն

Արտադրության գծով տնօրեն

Ա.Վարդանյան

Ե.Կունակով